



Trousse de grille Metallaire^{MC} pour plafond suspendu

Armstrong^{MD}
PLAFONDS

Guide d'estimation

Trouvez les dimensions de la pièce sur les rangées de gauche et du haut, et trouvez le nombre exact de troupes d'installation nécessaire pour votre projet. Chaque troupe de grille permet d'installer 64 pi carrés de panneaux de plafond.

| Troupes de grille pour les panneaux de 24 pouces x 24 pouces | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 6 pi | 8 pi | 10 pi | 12 pi | 14 pi | 16 pi | 18 pi | 20 pi |
| 6 pi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 pi | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 10 pi | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 12 pi | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 14 pi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 16 pi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 18 pi | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 20 pi | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |

| La troupe comprend : | Couleur kit de grille | Numéro d'article |
|--|-----------------------|------------------|
| 3 tés principaux Prelude ^{MD} de 72 pouces 9 tés croisés de 48 pouces 9 tés croisés de 24 pouces 6 moulures murales de 72 pouces 6 crochets QuickHang ^{MC} de 12 po 6 supports de solives 40 clous | Chrome/Laqué Acier | 5400GAM1 |
| | Laiton | 5400GAR1 |
| | Cuivre | 5400GCP1 |
| | Blanc | 5400GWH1 |

Cette estimation de matériel sera utilisée en guise de guide seulement.